

正宁县红岩河防洪治理工程

更正公告

一、基本项目情况:

- 1、项目编号: GSHJ2025-001
- 2、项目名称: 正宁县红岩河防洪治理工程
- 3、首次公告日期: 2025 年 4 月 3 日

二、更正内容:

因工程量发生变化现将原招标文件, 第 5 章工程量清单做出更正,
更正后的第 5 章工程量清单详见附件。

三、其它内容不变

四、联系方式

招标人: 正宁县水利建设管理站
地 址: 正宁县山河街 6 号
联系人: 张鹏
电 话: 15095592109

招标代理机构: 甘肃宏瑞工程咨询有限公司
地 址: 甘肃省正宁县山河镇新都汇广场 2 排 202 室
联系人: 闫静
电 话: 17326428859

监督部门: 正宁县水务局
地 址: 正宁县山河街 6 号
联系人: 唐向艳
电 话: 15293707649

甘肃宏瑞工程咨询有限公司

2025 年 4 月 9 日

温鹏涛

1990

项目总价表

工程项目名称

金额(元)

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（一标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程			1			
1		生态护岸 2611.0m			1			
1.1		右岸护岸 1237.0m			1			
1.1.1		桩号（0+000~0+146） 146.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、Ⅳ类土、运距 0.5km）	m³		1230.81			
		河道疏浚	m³		503.78			
		土方回填	m³		153.68			
		护堤后背土方填筑（机械）	m³		265.59			
		浆砌块石基础（块石粒径 10~30cm）	m³		80.48			
		大三角联锁式护坡（12cm厚）	m²		1012.55			
		现浇 C20 砼压顶	m³		19.17			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		1632.65			
		细部结构	m²		19.17			
		直播种草-撒播 覆土	m²		1.2			
1.2		左岸护岸 1374.0m			1			
1.2.1		桩号（2+500~2+772） 272.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、Ⅳ类土、运距 0.5km）	m³		1237.94			
		河道疏浚	m³		123.79			
		土方回填	m³		64.26			
		护堤后背土方填筑（机械）	m³		226.1			
		格宾石笼（块石粒径 20~50cm）	m³		542.44			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		816			
		细部结构	m²		62.35			
		直播种草-撒播 覆土	m²		3.49			
		Φ600 排洪涵管 18.0m			1			
		砂砾土开挖	m³		34.5			
		土方夯填	m³		20.12			
		10%水泥土	m³		18.28			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（一标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		C15 砼垫层	m³		12.19			
		C20 砼	m³		5.6			
		Φ600 排洪涵管	m		18			
1.2.2		桩号（2+772~2+975） 203.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、Ⅳ类土、 运距 0.5km）	m³		1671.95			
		河道疏浚	m³		167.2			
		土方回填	m³		247.71			
		护堤后背土方填筑（机械）	m³		568.7			
		浆砌块石基础（块石粒径 10~30cm）	m³		111.93			
		大三角联锁式护坡（12cm 厚）	m²		1104.19			
		现浇 C20 砼压顶	m³		25.38			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		1955.4			
		细部结构	m²		34.78			
		直播种草-撒播 覆土	m²		3.63			
		第四部分 临时工程			1			
		施工导流工程			1			
		护脚施工围堰			1			
		右岸（0+000~0+146）施工 围堰			1			
1.3.1		土围堰	m³		154.13			
		左岸（2+500~2+975）施工 围堰			1			
1.3.1		土围堰	m³		544.5			
		施工房屋建筑工程			1			
3.2.1		施工临时仓库	m²		50			
3.1.1		临时房屋	m²		50			
		临时道路			1			
2.1.1		临时道路	km		1			
		其他施工临时工程			1			
5.1		其他施工临时工程（1.5%）	%		1.5			
		安全生产措施费			1			

量清单计价表

		主要材料 名称 规格 单位
(元)	合价(元)	条数

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（一标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)			合价(元)			主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	小计	设备费	安装费	合计		
		第二部分 机电设备及安装工程			1								
		河道智慧管理			1								
		电子水位尺	套		2								
		电子水位尺防护墙	套		2								
		电子水位尺安装	套		2								
		全彩星光摄像机	台		2								
		摄像机电源	块		4								
		安装支架定制（现场定制）	套		2								
		录像机	套		2								
		监控硬盘（4T）	块		4								
		户外防雨设备箱	个		2								
		监控立杆	个		8								
		地栓螺丝	套		8								
		预制基础（1.2m*1m*1m）	套		8								
		电源线（PVV1.5*3）	米		200								
		PVC管	米		200								
		太阳能供电	套		2								

价表

金额(元)

工程名称: 正宁县红岩河防洪治理工程(二标)

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 正宁县红岩河防洪治理工程(二标)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程			1			
1		生态护岸 1120.0m			1			
1.1		护岸 1120.0m			1			
1.2.1		桩号(4+852~5+363) 511.0m			1			
		砂砾土开挖(机械、IV类土、运距0.5km)	m³		5538.43			
		河道疏浚	m³		6632.06			
		土方回填	m³		423.08			
		护堤后背土方填筑(机械)	m³		3015.22			
		浆砌块石基础(块石粒径10~30cm)	m³		281.69			
		大三角联锁式护坡(12cm厚)	m²		3536.18			
		现浇C20砼压顶	m³		67.07			
		土工布铺设(300g/m²)	m²		5770.11			
		细部结构	m²		67.07			
		直播种草-撒播覆土	m²		4.24			
1.2.2		桩号(5+363~5+688) 325.0m			1			
		砂砾土开挖(机械、IV类土、运距0.5km)	m³		2734.31			
		河道疏浚	m³		1115.15			
		土方回填	m³		127.96			
		护堤后背土方填筑(机械)	m³		1061.55			
		格宾石笼(块石粒径20~50cm)	m³		1300			
		土工布铺设(300g/m²)	m²		2286.38			
1.2.3		Φ600排洪涵管 9.0m			1			
		砂砾土开挖	m³		17.25			
		土方夯填	m³		10.06			
		10%水泥石	m³		9.14			
		C15砼垫层	m³		6.09			
		C20砼	m³		2.8			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（二标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		Φ600 排洪涵管	m					
1.2.4		桩号（6+400~6+684） 284.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、IV类 土、运距0.5km）	m³		1463.92			
		河道疏浚	m³		1930.73			
		土方回填	m³		301.28			
		护堤后背土方填筑（机 械）	m³		1252.96			
		浆砌块石基础（块石粒径 10~30cm）	m³		156.56			
		大三角联锁式护坡（12cm 厚）	m²		1914.26			
		现浇 C20 砼压顶	m³		37.28			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		3087.27			
		细部结构	m²		37.28			
		直播种草-撒播 覆土	m²		3.63			
		第四部分 临时工程			1			
		施工导流工程			1			
		护脚施工围堰			1			
		右岸（4+852~5+563）施 工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m³		360			
		右岸（5+563~5+688）施 工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m³		914.63			
		左岸（6+400~6+884）施 工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m³		469.88			
		施工房屋建筑工程			1			
	3.2.1	施工临时仓库	m²		75			
	3.1.1	临时房屋	m²		75			
		临时道路			1			
	2.1.1	临时道路	km		2			
		其他施工临时工程			1			
	5.1	其他施工临时工程 （1.5%）	%		1.5			
		安全生产措施费			1			

[illegible]

	合 计
--	-----

工程名称: 正宁县红岩河防洪治理工程(三标)

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（三标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程			1			
1		生态护岸 675.0m			1			
1.1		右岸护岸 265.0m			1			
1.1.1		桩号（9+080~9+385） 265.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、IV类土、运距0.5km）	m³		1578.16			
		河道疏浚	m³		1278.63			
		土方回填	m³		301.07			
		护堤后背土方填筑（机械）	m³		807.25			
		浆砌块石基础（块石粒径10-30cm）	m³		146.08			
		大三角联锁式护坡（12cm厚）	m²		1877.26			
		现浇C20砼压顶	m³		34.78			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		3035.32			
		细部结构	m²		34.78			
		直播种草-撒播覆土	m²		3.63			
1.2		左岸护岸 410.0m			1			
1.2.1		桩号（8+940~9+350） 410.0m			1			
		砂砾土开挖（机械、IV类土、运距0.5km）	m³		6896.9			
		河道疏浚	m³		8889.87			
		土方回填	m³		466.5			
		护堤后背土方填筑（机械）	m³		590.65			
		浆砌块石基础（块石粒径10-30cm）	m³		226.01			
		大三角联锁式护坡（12cm厚）	m²		2901.76			
		现浇C20砼压顶	m³		53.81			
		土工布铺设（300g/m²）	m²		4692.34			
		细部结构	m²		53.81			
		直播种草-撒播覆土	m²		6.83			
1.2.2		Φ600排洪涵管 18.0m			1			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：正宁县红岩河防洪治理工程（三标）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码
		砂砾土开挖	m ³		34.5			
		土方弃填	m ³		20.12			
		10%水泥石	m ³		18.28			
		C15 砼垫层	m ³		12.19			
		C20 砼	m ³		5.6			
		Φ600 排洪涵管	m		18			
2		护岸包头 285.0m			1			
2.1		左岸 136.0m, 右岸 149.0m 285.0m			1			
		砂砾土开挖(机械、IV 类土、运距 0.5km)	m ³		1067.64			
		护堤后背土方填筑(机 械)	m ³		429.04			
		河道疏浚	m ³		320			
		土方回填	m ³		249.13			
		浆砌块石基础(块石粒 径 10-30cm)	m ³		153.54			
		大三角联锁式护坡 (12cm 厚)	m ³		2346.17			
		现浇 C20 砼压顶	m ³		37.41			
		土工布铺设(300g/m ²)	m ²		4843.91			
		细部结构	m ²		37.41			
		直播种草-撒播 覆土	m ²		2.4			
		第四部分 临时工程			1			
		施工导流工程			1			
		护脚施工围堰			1			
		右岸(9+080~9+386) 施工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m ³		534.38			
		左岸(8+940~9+350) 施工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m ³		425			
		生态沟渠施工围堰			1			
	1.3.1	土围堰	m ³		225			
		施工房屋建筑工程			1			
	3.2.1	施工临时仓库	m ²		75			
	3.1.1	临时房屋	m ²		75			

量清单计价表

[illegible]